

Le compactage mécanique des enrobés à chaud Choix du matériel de compactage

Construction d'une gendarmerie

Mise en situation

Lors de sa préparation de chantier, le conducteur de travaux échange avec vous, chef de chantier, sur le type de matériel, le nombre et la technique de compactage pour les enrobés de ce chantier. Il vous précise la composition d'équipe qu'il a prévu.

Présentation de l'étude

Ce dossier a pour objet l'étude des enrobés des accès et parking de la gendarmerie. C'est le lot 1 : Infrastructure -VRD-Espaces verts qui est en charge de ces travaux.

Données

La composition de l'équipe :

Les enrobés de ce chantier seront exécutés avec un finisseur équipé d'une table allant de 2,40 m à 5,50 m.

L'équipe sera composée :

- D'un chef de chantier ;
- Du conducteur du finisseur ;
- De deux régleurs ;
- D'un suiveur, au niveau de l'arrivée de l'enrobé pour désengorger si nécessaire la table ;
- De deux ouvriers au racloir à enrobé (nom commun : rabale) et au balai ;
- De trois ouvriers pour les parties inaccessibles au finisseur ;
- D'une rotation de 3 semi avec chauffeurs.

Les compacteurs seront conduits par les ouvriers au racloir.

Figure 1 : Vues de la construction



Figure 2 : Vue en plan du chantier

