

Le compactage mécanique des enrobés à chaud Le plan de compactage

Construction d'une gendarmerie

Mise en situation

Lors de sa préparation de chantier, le conducteur de travaux échange avec vous, chef de chantier, sur le phasage et le compactage pour les enrobés de ce chantier.

Présentation de l'étude

Ce dossier a pour objet l'étude des enrobés des accès et parking de ce chantier. C'est le lot 1 : Infrastructure -VRD- Espaces verts qui est en charge de ces travaux.

Figure 1 : Vues de la gendarmerie



Figure 2 : Vue en plan du chantier



Données

Les enrobés de ce chantier seront exécutés avec un finisseur équipé d'une table allant jusqu'à 3,40 m.

• L'équipe sera composée :

- D'un chef de chantier ;
- D'un conducteur du finisseur ;
- De deux régleurs (positionnés de chaque côté de la table du finisseur) ;
- D'un suiveur, au niveau de l'arrivée de l'enrobé pour désengorger si nécessaire la table ;
- De deux ouvriers au racloir à enrobé (nom commun : rabale) et au balai ;
- De trois ouvriers pour les parties inaccessibles au finisseur ;
- D'une rotation de 3 semi avec chauffeurs.

Les compacteurs seront conduits par les ouvriers au racloir ou ceux pour les parties inaccessibles.

- Complément

Vous aurez à votre disposition une plaque vibrante de chez Bomag.

- Définition



Le finisseur avec le conducteur, les deux régleurs, et un ouvrier au balai et l'autre au racloir.



Le compactage des bords avec une plaque vibrante.