

Durée des différentes tâches à réaliser en vue du planning

Phase N°	Désignation	Quantité	Rendement	Durée
1	Mise en place de la base vie et signalisation de chantier	Forfait		1 j
2	Implantation du chantier par le géomètre, marquage-piquetage des réseaux existants	Forfait		1 j
3	Décapage de la terre végétale voirie et trottoir, stockage pour réutilisation	$(1290+680) \times 0,30 = 591 \text{ m}^3$		
4	Terrassement jusqu'à la cote fond de forme demandée	$(1290+680) \times 0,40 = 689,5 \text{ m}^3$		
5	Mise en place d'un géotextile sur la couche de forme de la voirie			
6	Empierrement de la couche de fondation de la voirie et du trottoir en GNT 0/31.5 et compactage des matériaux			
7	Pose des bordures T2			
7 bis	Pose des bordures P1			
8	Mise en œuvre de la couche d'imprégnation sur la voirie			
9	Mise en œuvre de la première couche d'assise en grave bitume GB3 0/14			
10	Terrassement et végétalisation des noues, talutage	$215 \times 0,80 = 172 \text{ m}^3$		
11	Mise en œuvre de la première couche d'accrochage	Forfait		0,25 j
12	Mise en œuvre de la deuxième couche d'assise en grave bitume GB3 0/14			
13	Mise en œuvre de la deuxième couche d'accrochage	Forfait		0,25 j
14	Mise en œuvre de la couche de roulement en béton bitumineux semi grenu 0/10 BBSG classe 3			
15	Mise en œuvre du revêtement béton bitumineux 0/6 sur trottoir			
16	Mise en place de la signalisation horizontale et verticale	Forfait		

On considère que l'épaisseur de terrassement est de 40 cm