

Rendements et cadences théoriques pour la réalisation de voirie

Tâche réalisée	Rendement théorique	Unité
Décapage de terre végétale mise en dépôt sur place	800 à 1000	m ³ /j
Reprise de terre végétale et régalage	250	m ³ /j
Terrassement en déblais avec évacuation (voie, trottoir)	250	m ³ /j
Mise en place de géotextile	1000	m ² /j
Mise en œuvre couche de forme	250	t/j
Mise en œuvre couche de base (GNT 0/31.5)	200	t/j
Terrassement pour création de noue ou fossé (section 1m ² environ)	80	m ³ /j
Bordures T2, T3 (préparation et pose)	150	ml/j
Bordures P1 (préparation et pose)	250	ml/j
Mise en œuvre BBSG 0/10 et 0/6, GB au finisseur	300	t/j
Mise en œuvre BBSG 0/10 et 0/6 manuelle	50	t/j
Mise en œuvre de couche d'accrochage et d'imprégnation, l'intervention	0,5	jour